

<b>Naziv projekta</b>	
Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, Područne škole Kature na adresi Istarska 32	
<b>Voditelj projekta</b>	
ANAMARIJA LUKŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	
<b>Opis projekta</b>	
Projekt energetske obnove zgrade Područne škole Kature obuhvaća sanaciju poda, sanaciju kapilarne vlage svih zidova prizemlja oštećenih kapilarnom vlagom, sanaciju fasade, sanaciju krova, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju kotlovnice sa zamjenom postojećeg kotla novim na pelete, te zamjenom postojećih ogrijevnih tijela i zamjenu postojeće rasvjete novom, energetski učinkovitijom. Projektom će se ostvariti smanjenje potrebne toplinske energije od Qhnd= 91.017,00 kWh/g, odnosno 87% te smanjenje emisije CO <sub>2</sub> na godišnjoj razini za 97%.	
<b>Projektni cilj</b>	
Postizanje energetske uštede – smanjenje potrošnje energije i emisije CO <sub>2</sub> u zgradama javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Grada Labina.	
<b>Pokazatelji uspješnosti projekta</b>	
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije (kWh/god): Polazišna vrijednost: 149.261,60 Ciljna vrijednost: 37.118,69 Doprinos: - 112.142,91 Rok za ostvarenje: 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Doprinos je procjenjen na temelju podataka energetske pregleda postojećeg stanja zgrade i podataka iz Glavnog projekta. Doprinos će biti vidljiv redovitim praćenjem troškova putem ISGE sustava.	
<b>Početak projekta</b>	<b>Završetak projekta</b>
Početak projekta: siječanj 2017 Početak provedbe: 15. studeni 2017.	31. siječanj 2019.
<b>Aktivnosti</b>	<b>Odgovornost</b>
1. Izrada Glavnog projekta energetske obnove 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinacija zaštite na radu 4. Energetski pregled i izrada energetske certifikata 5. Stručna podrška Partnera 6. Promidžba i vidljivost 7. Upravljanje projektom i administracija	Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Robert Mohorović Robert Mohorović

<b>Proračun</b>
<b>Ukupna vrijednost projekta: 4.222.629,18 HRK</b> <b>Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva iz EU fondova: 660.743,25 HRK</b> <b>Iznos traženih bespovratnih sredstava iz Fonda za sufinansiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017: 649.486,95 HRK</b>
<b>Kontrolni sustav</b>
<b>1. Izvješća o napretku - podnose se u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora</b> <b>2. Završno izvješće o provedbi projekta - podnosi se u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta</b> <b>3. Izvješća nakon provedbe projekta - podnose se 30 dana nakon isteka svake godine od datuma odobrenja prethodnog izvješća (u razdoblju od pet godina nakon okončanja razdoblja provedbe projekta)</b>
<b>Upravljanje rizicima</b>
<b>Rizici:</b> <b>Kašnjenja od strane posredničkih tijela prve i druge razine</b> <b>Kašnjenja od strane izvođača radova</b>
<b>Prilozi</b>
-